

ANUNT PUBLICITAR

1.DENUMIRE CONTRACT

“Reparatii Cabinete Medicale si Sali Multifunctionale” din cadrul Dispensar Uman Chinteni, localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judetul Cluj.

2.DATA LIMITA DEPUNERE OFERTA

18.05.2021 -ora 15:00

3.TIP ANUNT

Achizitii directe

4.TIP CONTRACT

Lucrari

COD CPV SAU DENUMIRE

45210000-2 Lucrări de construire clădiri

5.Documente atasate

Lista de cantitati pentru lucrarile aferente in format scanat.

6.Valoarea estimata a achizitiei: 450.000 lei

7.DESCRIERE CONTRACT

Lucrări de execuție reparații pardoseli, gletuiri, zugrăveli, placări gresie și faianta, înlocuire învelitoare, lucrări de instalații sanitare, electrice, curenti slabi, detectie incendiu, sistem de detectie incendiu si alarmare , montare proiector si sistem audio –video.

8.CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

Durata executării lucrărilor de 12 luni, iar execuția va începe de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Contractantul se obliga ca pe perioada derularii contractului sa respecte legislatia in vigoare.

9.CONDITII DE PARTICIPARE

Operatori economici de profil cu experienta in domeniu. Operatorii economici au obligatia de a depune urmatoarele documente: CIF, Certificat constatator emis de Registrul Comertului din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul

contractului, formular de oferta. Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata.

Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Documentele se vor depune in original, in plic inchis la sediul primariei Comuna Chinteni, str.Uniri nr. 232 pana la data de 18.05.2021 , ora 15:00. Ofertele depuse dupa data limita de depunere a ofertelor, nu vor fi luate in considerare. Pe plic se va scrie adresa autoritatii contractante, adresa ofertantului si obiectul contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de decizie in selectarea ofertantului castigator fara a fi obligata sa prezinte justificari celorlalti ofertanti participanti la aceasta achizitie.

10.CRITERII DE ATRIBUIRE


Pretul cel mai scazut . Propunerea financiara va fi detaliata.

11.INFORMATII SUPLIMENTARE

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul primariei Comuna Chinteni, str.Uniri nr. 232 sau la adresa de e-mail: primariachinteni@yahoo.com.

PRIMAR,

LUCIA MAGDALENA SUCIU



Intocmit consilier superior Popa Mircea



DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii REP.CABI.MED.SI SALI MULTIFUNCTIONALE

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuleli pentru proiectare si asistenta tehnica				
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 4				
Cheltuleli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	450.000,00	85.500,00	535.500,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		450.000,00	85.500,00	535.500,00
CAPITOL 5				
Alte cheltuleli				
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 6				
Cheltuleli pentru probe tehnologice si teste				
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL Constructii+Montaj		450.000,00	85.500,00	535.500,00

BENEFICIAR

PROIECTANT

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii REP.CABI.MED.SI SALI MULTIFUNCTIONALE

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00

TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	450.000,00	85.500,00	535.500,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		450.000,00	85.500,00	535.500,00
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL Constructii+Montaj		450.000,00	85.500,00	535.500,00

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular FI

OBIECTIV: REP CABI, MED.SI SALI MULTI.

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA	4	5
0	1		2	3	
		Investitia (lucrarea) de baza			
1		SALA DE SEDINTA			
2		BIBLIOTECA			
3		HOL SI CASA SCARII			
4		GRUPURI SANITARE			
5		REPARATII LA ACOPERIS			
		TOTAL grupa			

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F2

Obiectiv : REP CABL. MED.SI SALI MULTI.

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt.obiectul 1 - SALA DE SEDINTE

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect	1	2	3
1	I.	Lucrări de constructii		
1	1	1 REPARATII CONSTRUCTII		
2	2	2 REPARATII INSTALATII ELECTRICE		
3	3	3 REPARATII CURENTI SLABI		
4	4	4 SISTEM DETECTIE INCENDIU		
		TOTAL cap. I		

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: REP CABI. MED.SI SALI MULTI.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 SALA DE SEDINTE

Categorie: 1 REPARATII CONSTRUCTII

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCT19G1	82	MP		156.00000
	DESFACEREA PARDOSELILOR DIN MOCHETA FARA RECUPERAR EA MATERIALELOR				
2	RPCT19D1	82	MP		156.00000
	DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET FARA RECUPERAR EA MATERIALELOR				
3	RPCK67A1	82	MP		156.00000
	SLEFUIREA SI RECTIFICAREA PARDOSELILOR DIN BETON				
4	CG01F1 [10]	02	MP		156.00000
	SAPA EGALIZARE AUTONIVELANTA				
5	CG05E	02	MP		156.00000
	PARDOSELI PARCHET LAMINAT XC 8MM D4 STEJAR PRESTIG E INCLUSIV PLINTA SI ACCESORII MONTAJ				
6	RPCJ36A1	82	MP		208.00000
	GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROS.EXEC. CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI INCL.COLTARE				
7	RPCJ36A1	82	MP		156.00000
	GLET DE IPSOS LA TAVANE INCLUSIV PLASA FIBRA STICL A				

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	RPCR25A1	82 MP			208.00000
	VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P T.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT(LAVABILA)				
9	RPCR25A1	82 MP			156.00000
	VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL(L AVABILA) PT.INTERIOR LA TAVANE				
10	CB14XA	93 MP			191.00000
	SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI PE SUPRAF. VERTICALE PINA LA 30 M INALTIME INCLUSIV (PE TOATA DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR)				
11	TRB05B13	82 TONE			12.00000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M \$				
12	TRA01A25	82 TONE			10.00000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$				
13	TRA01A05P	82 TONE			2.00000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$				

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: REP CABI. MED.SI SALI MULTI.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 SALA DE SEDINTE

Categorie: 2 REPARATII INSTALATII ELECTRICE

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	RPCU11A1	82 M	180.00000		
	EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT				
2	EC01B1	82 M	120.00000		
	CABLU EL.LOC LAMPA, PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC				
3	EC01B1	82 M	60.00000		
	CABLU EL.LOC LAMPA, PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC				
4	RPEE01C1	82 BUCATA	2.00000		
	INLOC INTREERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE INT ENC INGROPAT				
5	ED08A1	82 BUCATA	9.00000		
	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE				
6	RPEF11C2	82 BUCATA	14.00000		
	ASIM INLOCUIRE CORP ILUMINAT FLUORESCENT CU CORP I LUMINAT LED				
7	ED11A1	82 BUCATA	5.00000		
	ASIM-LAMPA DE SEMNALIZARE EXIT LED				

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
8	RLE2LO28A[P] 02	BUCATA	1.00000		

VERIFICAREA CONTINUITATII INSTALATIEI ELECTRICE

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: REP CABI. MED.SI SALI MULTI.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 SALA DE SEDINTE

Categorie: 3 REPARATII CURENTI SLABI

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TCB07A01 AS 02	BUCATA	1.00000		
ASIM-SISTEM CURENTI SLABI INCLUSIV (SANTURI,CABLU RI, PRIZE VOCE-DATE, VIDEOPROIECTOR, ECRAN					
2	ZNLX112	02	BUCATA	1.00000	
PROCURARE SI MONTARE INSTALATII SONORIZARE CONFORM SPECIFICATII					

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: REP CABI. MED.SI SALI MULTI.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 SALA DE SEDINTE

Categorie: 4 SISTEM DETECTIE INCENDIU

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	IE.61.1	02	BUCATA	1.00000	

PROC. SI MONT. SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE
INCENDIU INCL.DET.FUM, SI CABLARE AFERENTA

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F2

Obiectiv: REP CABI, MED.SI SALI MULTI.

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 2 - BIBLIOTECA

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect	1	2	3
0				
1	1.	Lucrari de constructii		
1	1	1 REPARATII CONSTRUCTII		
2	2	2 REPARATII INSTALATII ELECTRICE		
3	3	3 REPARATII CURENTI SLABI		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		Total valoare (Inclusiv TVA)		

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: REP CABI. MED.SI SALI MULTI.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 2 BIBLIOTECA

Categorie: 1 REPARATII CONSTRUCTII

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCT19G1	82	MP		95.00000
	DESFACEREA PARDOSELILOR DIN MOCHETA FARA RECUPERAR EA MATERIALELOR				
2	RPCT19D1	82	MP		95.00000
	DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET FARA RECUPERAR EA MATERIALELOR				
3	RPCK67A1	82	MP		95.00000
	SLEFUIREA SI RECTIFICAREA PARDOSELILOR DIN BETON				
4	CG01F1 [10]	02	MP		95.00000
	SAPA EGALIZARE AUTONIVELANTA				
5	CG05E	02	MP		95.00000
	PARDOSELI PARCHET LAMINAT 8 MM D4 STEJAR PRESTIGE INCL.PLINTA SI ACCESORII MONTAJ				
6	RPCJ36A1	82	MP		343.00000
	GLET DE IPSOS PE TENC.INT. EXEC. CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI INCL.COLTARE(BIBLIOT.+HOL)				
7	RPCJ36A1	82	MP		154.00000
	GLET DE IPSOS LA TAVANE INCLUSIV PLASA FIBRA(BIBLI OTECA+HOL)				

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	RPCR25A1	82 MP			160.00000
	VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P T.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT(LAVABILA)				
9	RPCR25A1	82 MP			86.00000
	VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P T.INTERIOR LA TAVANE				
10	CB14XA	93 MP			106.00000
	SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI PE SUPRAF. VERTICALE PINA LA 30 M (PE TOATA DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR)				
11	TRB05B13	82 TONE			8.00000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M \$				
12	TRA01A25	82 TONE			8.00000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$				
13	TRA01A05P	82 TONE			1.00000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$				

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: REP CABI. MED.SI SALI MULTI.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 2 BIBLIOTECA

Categorie: 2 REPARATII INSTALATII ELECTRICE

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCU11A1	82 M	120.00000		
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT					
2	EC01B1	82 M	80.00000		
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC					
3	EC01B1	82 M	40.00000		
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC					
4	RPEE02A1	82 BUCATA	1.00000		
INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT CONSTR NORMALA DIN BACHELITA					
5	ED08A1	82 BUCATA	7.00000		
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE					
6	RPEF11C2	82 BUCATA	9.00000		
ASIM INLOCUIRE CORP ILUMINAT FLUORESCENT CU CORP I LUMINAT LED					
7	ED11A1	82 BUCATA	1.00000		
ASIM-LAMPA DE SEMNALIZARE EXIT LED					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
8	RLE2LO28A[P] 02	BUCATA		1.00000	

VERIFICAREA CONTINUITATII INSTALATIEI ELECTRICE

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: REP CABI. MED.SI SALI MULTI.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 2 BIBLIOTECA

Categorie: 3 REPARATII CURENTI SLABI

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	ED08A1	82	BUCATA	5.00000	
ASIM MODUL DE PRIZA PENTRU CURENTI SLABI FORMAT DI N 2 PRIZE 220 SI 2 PRIZE VOCE DATE					
2	ED08G1	82	BUCATA	1.00000	
ASIM-PROCURARE SI MONTARE PRIZA TV					
3	ED08A1	82	BUCATA	1.00000	
ASIM-PROCURARE SI MONTARE SWICH 16P					

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F2

Obiectiv : REP CABI, MED.SI SALI MULTI.

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt.obiectul 3 - HOL SI CASA SCARII

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect	1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	1 REPARATII CONSTRUCTII		
2	2	2 INSTALATII ELECTRICE		
		TOTAL cap. I		

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: REP CABI. MED.SI SALI MULTI.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 3 HOL SI CASA SCARII

Categorie: 1 REPARATII CONSTRUCTII

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCR25A1	82 MP		183.00000	
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P T.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT (LAVABILA)					
2	RPCR25A1	82 MP		68.00000	
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P T.INTERIOR LA TAVANE					
3	RCSK17D	02 M		21.60000	
TREPE SI CONTRATREPE CU GRESIE CERAMICA ANTIDER APANTA INCLUSIV PROFILE ANTIDERAPANTE					
4	CG11A1 [16]	02 MP		68.00000	
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPAN TA FIXATA CU ADEZ. SI CHIT DE ROST INCLUSIV PLINTA					
5	CB14XA	93 MP		68.00000	
SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI PE SUPRAF. VERTICALE PINA LA 30 M INALTIME INCLUSIV (PE TOATA DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR)					
6	TRB05B13	82 TONE		3.00000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M \$					
7	TRA01A25	82 TONE		3.00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: REP CABI. MED.SI SALI MULTI.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 3 HOL SI CASA SCARII

Categorie: 2 INSTALATII ELECTRICE

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCU11A1	82 M		80.00000	
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT					
2	EC01B1	82 M		80.00000	
CABLU EL.LOC LAMPA, PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC					
3	RPEE02A1	82 BUCATA		1.00000	
INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT CONSTR NORMALA DIN BACHELITA					
4	RPEE01L2	82 BUCATA		2.00000	
INLOC INTRERUPATOR CAP SCARA					
5	RPEF11C2	82 BUCATA		4.00000	
ASIM INLOCUIRE CORP ILUMINAT FLUORESCENT CU CORP I LUMINAT LED					

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F2

Obiectiv: REP CABI, MED.SI SALI MULTI.

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt.obiectul 4 - GRUPURI SANITARE

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect	1	2	3
0				
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	1 REPARATII CONSTRUCTII		
2	2	2 REPARATII INSTALATII ELECTRICE		
3	3	3 REPARATII INSTALATII SANITARE		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		Total valoare (inclusiv TVA)		

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: REP CABI. MED.SI SALI MULTI.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4 GRUPURI SANITARE

Categorie: 1 REPARATII CONSTRUCTII

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCT29XA	93	MP		55.00000
	DESFACEREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE SI CERAMI CA				
2	RPCJ09A1	82	MP		35.00000
	REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL *				
3	CK21A1*	02	MP		9.00000
	MASCA DIN GIPS-CARTON PE SCHELET METALIC PENTRU CO NDUCTE (GHENE)				
4	RPCJ36A1	82	MP		61.00000
	GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROS. EXEC. CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI INCL.COLTARE				
5	RPCJ36A1	82	MP		14.00000
	GLET DE IPSOS LA TAVANE INCLUSIV PLASA FIBRA STICL A				
6	RPCR25A1	82	MP		75.00000
	VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P T.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT(LAVABILA)				
7	CI06A1	82	MP		41.00000
	PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTA R DE CIMENT SI VAR,LA INCAPERI CU SUPRAF.<10MP				

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
8	CG11A1 [16]	02 MP			14.00000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ANTIDERAPAN TA FIXATA CU ADEZIV SI CHIT DE ROST					
9	CB14XA	93 MP			14.00000
SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI PE SUPRAF. VERTICALE PINA LA 30 M INALTIME INCLUSIV (PE TOATA DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR)					
10	TRB05B13	82 TONE			3.00000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M \$					
11	TRA01A25	82 TONE			3.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. \$					
12	TRA01A05P	82 TONE			2.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$					

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: REP CABI. MED.SI SALI MULTI.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4 GRUPURI SANITARE

Categorie: 2 REPARATII INSTALATII ELECTRICE

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCU11A1	82 M	30.00000		
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZID ARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMENT					
2	EC01B1	82 M	30.00000		
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC					
3	RPEE01C1	82 BUCATA	2.00000		
INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE INT ENC INGROPAT					
4	RPEF11C2	82 BUCATA	6.00000		
ASIM INLOCUIRE CORP ILUMINAT FLUORESCENT CU CORP I LUMINAT LED					

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: REP CABI. MED.SI SALI MULTI.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4 GRUPURI SANITARE

Categorie: 3 REPARATII INSTALATII SANITARE

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	RPSC29A1	82	BUCATA	2.00000	
DEMONT.CLOS.CU VAS FONTA CU REZERV.LA INALTIME INC LUSIV RACORDURI SI ACCESORII					
2	RPSC23B1	82	BUCATA	2.00000	
DEMONTARE LAVOAR FAIANTA INCLUSIV RACORDURI SI ACC ESORII					
3	RPSC24A1	82	BUCATA	2.00000	
ASIM MONTAT VAS WC TIP GHEBERIT CU REZERVOR INGROP AT INCLUSIV RACORURI, ACCESORII, ROBINETI, CAPAC					
4	RPSC20A1	82	BUCATA	3.00000	
ASIM-PACHET MOBILIER SI LAVOAR BATE INCLUSIV ACCES ORII , BATERIE SI RACORDURI					
5	RPSC38A1	82	BUCATA	1.00000	
INLOC VAS PISOAR DIN PORTELAN SANITAR INCLUSIV RO BINET TEMPORIZARE SI ACCESORII					
6	RPSC57A1	82	BUCATA	3.00000	
INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET					
7	RPSC62A1	82	BUCATA	3.00000	
ASIM-DISTRIBUITOR SERVETELE HARTIE					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
-------------	---------------------------	-----	------------	---	---------

8	RPSC60A1	82	BUCATA	3.00000	
---	----------	----	--------	---------	--

INLOCUIRE ETAJERA

9	RPSC62D1	82	BUCATA	3.00000	
---	----------	----	--------	---------	--

ASIM-PROCURARE SI MONTARE DOZATOR SAPUN LICHID

10	RPSC66A1	82	BUCATA	2.00000	
----	----------	----	--------	---------	--

INLOCUIRE SUPORT HARTIE IGIENICA NICHEL/CROM

11	RPSC67A1	82	BUCATA	2.00000	
----	----------	----	--------	---------	--

ASIM-INLOCUIT PERIE CURATAT WC INCLUSIV SUPORTUL

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F2

Obiectiv : REP. CABI, MED.SI SALI MULTI.

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 5 - REPARATII LA ACOPERIS

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect	1	2	3
0				
1	I.	Lucrari de constructii		
1	1	1 Rep.la Acoperis si Invelitori		
TOTAL cap. I				

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

BENEFICIAR

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: REP CABI, MED.SI SALI MULTI.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 5 REPARATII LA ACOPERIS

Categorie: 1 Rep.la Acoperis si Invelitori

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]
Crt.	Simbol			a)materiale	Valoare
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCT26XA	93 MP	542.00000		
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA					
2	RCSI41A	02 M	92.00000		
DEMONT.ELEM.DE ACOPERIS, JGHEABURI, BURLANE, GLAFU RI, SORTURI					
3	RPEI03A1	82 M	450.00000		
DESFACERE SIPCI LEMN LA SARPANTA EXISTENTA					
4	RPCH02	91 MP	150.00000		
REPARATII LA ASTERIALA INVELITORII, DIN SCINDURA DE RASINOASE					
5	CE12A ASIM	02 MP	542.00000		
PROCURARE SI MONTARE FOLIE ACOPERIS CU DENSITATE 1 40GR.					
6	RPCH05C	02 M	868.00000		
PROCURARE SI MONTARE SIPCI DIN LEMN LA ASTERIALA					
7	CE07A	99 MP	542.00000		
INVELITORI DIN TABLA AMPRENTANTA (TIP TIGLA) MARO , RAL 8017 INCLUSIV COAME					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	CE13A ASIM	02	M	44.00000	
	JGHEABURI DIN TABLA RAL 8017 SEMIROTUNDE, CU DIAME TRUL DE 15 CM INCLUSIV ACCESORII MONTAJ				
9	RPCI25A1QS01	02	M	48.00000	
	BURLANE TABLA VOPSITA RAL 8017 CU DIAMETRUL D=100 INCLUSIV ACCESORII MONTAJ				
10	CE14C14	02	M	40.00000	
	PROCURARE SI MONTARE PARAZAPEZIRAL 8017 CU L=2M				
11	CE10X ASIM	02	M	48.00000	
	PROCURARE SI MONTARE BORDURA STREASINA RAL 8017				
12	CB14XA	91	MP	300.00000	
	SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI PE SUPRAF. VERTICALE PINA LA 30 M INALTIME INCLUSIV				
13	TRB05B13	82	TONE	16.37000	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI ALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M				\$
14	TRA01A25	82	TONE	12.16000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				\$
15	TRA01A25P	82	TONE	4.21000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM				\$

BENEFICIAR

PROIECTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)

Obiectiv : REP CABL. MED.SI SALI MULTI.

Formularul C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr.	Cod	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
1	77	BUCATA	1.00000				
		PRIZA REȚEA TV					
2	352	KG	2,008.00000				
		SAPA AUTONIVELANTA					
3	353	KG	678.70000				
		ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANTA					
4	426	KG	108.98000				
		CHIT DE ROST					
5	587	M	11.44800				
		PROFIL ANTIDERAPANT AL. PT.TREAPTA					
6	1413	BUCATA	3.00000				
		DOZATOR SAPUN					
7	1508	MP	596.20000				
		FOLIE DE DIFUZIE VAPORI PENTRU ACOPERIS TIP SARPANTA					
8	2331	BUCATA	3.00000				
		DISTRIBUITOR DE SERVETELE					
9	000I248	MP	84.46000				
		GRESIE ANTIDERAPANTA					
10	000I212	MP	42.23000				
		FAIANTA					
11	292	MP	372.60000				
		PLASA FIBRA DE STICLA					
12	2100402	KG	172.33204				
		CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					

Nr.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Valoarea	Furnizorul	Greutatea
Crt.	Denumire material		cf. proiect		(exclusiv TVA)		(tone)
13	2100713	MCUB	0.28131				
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII	TIP 2					
14	2100830	KG	2,480.40000				
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A	SACI S 545/1					
15	2200513	MCUB	1.40656				
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI	0,0-3,0 MM					
16	2451241	BUCATA	1.01000				
	PISOAR	FORTELAN TIP UI	ALB C.1	S 2383			
17	2506694	BUCATA	3.03000				
	OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT	5X400X500 MM	S 9042				
18	2903488	MCUB	4.05000				
	SCIND RASIN LUNGA	TIV CLS A GR=18MM L=3,00M	S 942				
19	2925412	MCUB	0.08148				
	PLACA PFL DURE STANDARD CALII	1FN 1830X1700X6,0	S 6986				
20	2961301	MCUB	0.54320				
	DULAPI DE FAG IMPREGNATI	PENTRU SCHELA					
21	4200356	BUCATA	2.00000				
	SUPORT HARTIE SIMPLU, CROMAT						
22	4802585	M	319.30000				
	CABLU ENERGIE CYABY	0,6/ 1KV 3X 1,5	U S 8778				
23	4802602	M	103.00000				
	CABLU ENERGIE CYABY	0,6/ 1KV 3X 2,5	U S 8778				
24	5010015	BUCATA	1.00000				
	ROBINET TEMPORIZARE	PISOAR					
25	5500732	BUCATA	4.04000				
	INTRERUPTOR CUMPARA PT.SIMBOL	0186 250V 10A					
26	5520366	BUCATA	2.02000				
	COMUTATOR CUMPARA ST.SIMBOL	0176 10 A ;250 V					
27	5536080	BUCATA	16.16000				
	PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA	SIMBOL 0706A 250V;10A					
28	5887049	KG	13.02000				
	CUIE CU CAP CONIC	TIP A1 5 X120 OL37	S 2111				

Nr. Crt.	Cod Denumire material	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
29	5893646	KG	33.00000				
	CUIE						
30	5893787	KG	2.03700				
	CUIE PENTRU CONSTRUCTII						
31	6001666	BUCATA	468.00000				
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25		S1581				
32	6104353	KG	115.50000				
	VOPSEA VINAROM ALBA		V.108-210 STAS 7359-80				
33	6200729	LITRU	12.55000				
	PARCHETIN		STAS 44				
34	6202818	MCUB	7.98058				
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA REȚEA						
35	6311982	BUCATA	28.80000				
	BRATAFI DIN OTEL ZINC PT.BURL. (SEMIROT.SAU DREPT)						
36	6454656	BUCATA	33.00000				
	CORP ILUMINAT LED						
37	6544954	BUCATA	6.03000				
	LAMPA DE SEMNALIZARE EXIT LED						
38	6718272	M	27.10000				
	PROFIL PT.ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA						
39	7308669	KG	10.04000				
	CEARA DE PARCHET FORMA VARA, SOLIDA TIP A,BIDON 10 KG						
40	735928A	BUCATA	2.00000				
	PERIE WC + SUPORT						
41	8000277	%	0.00000				
	MATERIAL MARUNT						
42	8000728	BUCATA	54.20000				
	COAME METALICE PENTRU PLACI TIP TIGLA						
43	800075A	BUCATA	21.68000				
	PAZIE DIN TABLA PLANA 0.5 MM PROTEJATA ANTICOROZIV						
44	8535011	M	18.45000				
	PROFIL DE STRUCTURA CW 50/0.6/2600 DIN OTEL GALVANIZAT						

Nr. Crt.	Cođ	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
45	8806143	BUCATA	3.00000				
	ETAJERA						
46	9000003	MP	9.18000				
	PLACA RBI 12,50 MM						
47	9000008	M	7.56000				
	PROFIL UW 50						
48	9000092	BUCATA	17.60000				
	PIESA IMBINARE, JGHEAB+CAERN ETANS DN=150						
49	9000130	LEI	40.50000				
	MATERIAL MARUNT MASTI GIPS CARTON PE STR. CW 50						
50	900028E	BUCATA	2.02000				
	INTRERUPATOR CAP SCARA						
51	9000407	M	234.01000				
	COLTARE ALUMINIU						
52	9000603	M	954.80000				
	SIPCA DIN LEMN 24X48						
53	9000610	M	44.00000				
	PARAZAPEZI DIN TABLA MULTISTRAT INCL. ELEM. DE FIXARE						
54	9001070	MP	14.04000				
	GRESIE CERAMICA						
55	900128	M	52.80000				
	SORT TABLA						
56	9001698	M	52.80000				
	BURLAN						
57	900174	M	46.20000				
	JGHEAB TABLA						
58	9002165	BUCATA	50.60000				
	CARLIG JGHEAB+AGRAFE NIT. PLASTISOL DN 150						
59	902835	KG	165.30000				
	VOPSEA LAVABILA COLORATA						
60	9126541	BUCATA	1.00000				
	INSTALATII SONORIZARE CONFORM SPECIFICATII						

Nr.	Cod	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
Crt.	Denumire material						
61	9200565	KG	25.10000				
	AMORSA PENTRU SAPA AUTONIVELANTA						
62	9414366	BUCATA	1.00000				
	SISTEM DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU						
63	9416541	BUCATA	5.00000				
	BLOC DE PRIZA PENTRU CURENTI SLABI 2+2						
64	9471651	BUCATA	1.00000				
	SWICH 16 PORTURI						
65	9471658	BUCATA	1.00000				
	SISTEM CURENTI SLABI CONFORM SPECIFICARII						
66	9741256	BUCATA	3.00000				
	MOBILIER SI LAVOAR BAIE INCLUSIV ACCESORII , BATERIE						
67	9741466	BUCATA	2.00000				
	VAS WC TIP GHEBERLT COMPLET ECHIPAT INCL ACCES						
68	9990000	MP	258.53000				
	PARCHET LAMINAT 8 MM D4 STEJAR INCL.PLINTA SI ACCESORII						
69	9990020	MP	639.56000				
	INVELITOARE DIN TABLA TIP.FIGLA RAL 8017						

:

BENEFICIAR

PROIECTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)

Obiectiv : REP.CABI. MED.SI SALI MULTI.

Formularul C7
LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. Crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri(om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
1	0010700	DULGHER CONSTRUCTII	63.50000			
2	0010740	DULGHER CONSTRUCTII 4	104.16000			
3	0010932	FAJANTAR 32	61.58856			
4	0010942	FAJANTAR 42	4.19922			
5	0011211	FINISOR MASE PLASTICE 11.	28.61149			
6	0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12	114.50842			
7	0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22	98.58951			
8	0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32	35.13820			
9	0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42	76.36337			
10	0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52	4.10000			
11	0011612	INSTALATOR SANITAR 12	145.71516			
12	0011622	INSTALATOR SANITAR 22	11.16412			
13	0011632	INSTALATOR SANITAR 32	14.28554			
14	0011642	INSTALATOR SANITAR 42	1.71424			
15	0012142	IPSOSAR 42	540.07200			
16	0012611	MOZAICAR 11	200.80000			
17	0012622	MOZAICAR 22	92.67640			
18	0012631	MOZAICAR 31	195.78000			
19	0012642	MOZAICAR 42	92.67640			
20	0012649	MOZAICAR 4B	37.29247			
21	0012700	PARCHETAR	213.35000			
22	0012721	PARCHETAR 21.	50.19911			
23	0013121	TINICHIGIU SANT 21	20.27952			
24	0013131	TINICHIGIU SANT 31	28.60000			

Nr. Crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri(om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
25	0013140	TINICHIGIU SANT 4	466.58070			
26	0013141	TINICHIGIU SANT 41	7.20000			
27	0013142	TINICHIGIU SANT 42	12.88000			
28	0013311	ZUGRAV VOPSITOR 11	88.80965			
29	0013321	ZUGRAV VOPSITOR 21	13.48737			
30	0013331	ZUGRAV VOPSITOR 31	325.57541			
31	0013422	ZIDAR 22	22.49913			
32	0013432	ZIDAR 32	38.81162			
33	0013452	ZIDAR 52	16.31249			
34	0019900	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.	25.10000			
35	0019911	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11	78.81060			
36	0019920	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2	134.20575			
37	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	157.69135			
38	0019922	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22	2.81936			
39	0020400	ELECTRICIAN APARAT.EL.PROT.	91.44000			
40	0020722	ELECTROMECANIC TELE. 22	140.00000			
41	0021032	ELECTRONIST 32	228.57100			
42	0029932	MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32	0.00009			
43	0085101	SPECIALIST MONT. GIPSCARTON	15.42816			
44	100	MUNCITOR CALIFICAT	271.15000			
45	18	DULGHER	165.00000			
46	19	ELECTRICIAN	30.36000			
47	22	FAANTAR	27.49907			
48	36	IZOLATOR HIDROFUG	81.30000			
49	49	MUNCITOR NECALIFICAT	127.26193			
50	61	TINICHIGIU	104.06183			
			Total m:		4,908.21924	

: :

BENEFICIAR

PROIECTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)

Obiectiv: REP CABI. MED.SI SALI MULTI.

Formularul C8

TA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUC

Nr. Crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
1	0006702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	9.60000		
2	0007608	FIERASTRAU MECANIC, CU LANT TIP-DRUJBA-6U (3CP)	7.50000		
3	0007680	FIERASTRAU MECANIC, CIRCULAR	6.94400		
4	2210	SCHELA METALICA TUBULARA S=640 MP G=13,5 T	3,123.40000		
5	2351	UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	27.10000		
Total U:			3,174.54400		

:

BENEFICIAR

PROIECTANT

PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)
 Obiectiv : REP CABI. MED.SI SALI MULTI.

Formularul C9 LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Tariful		Valoarea (exclusiv TVA)
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar / UM	
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari								
12	TRA01A25 (Ob./Categ. 1/1)	STONE	10.00000	10.00000	0.000	0.000	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.							
13	TRA01A05P (Ob./Categ. 1/1)	STONE	2.00000	2.00000	0.000	0.000	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							
12	TRA01A25 (Ob./Categ. 2/1)	STONE	8.00000	8.00000	0.000	0.000	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.							
13	TRA01A05P (Ob./Categ. 2/1)	STONE	1.00000	1.00000	0.000	0.000	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							
7	TRA01A25 (Ob./Categ. 3/1)	STONE	3.00000	3.00000	0.000	0.000	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.							
11	TRA01A25 (Ob./Categ. 4/1)	STONE	3.00000	3.00000	0.000	0.000	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.							
12	TRA01A05P (Ob./Categ. 4/1)	STONE	2.00000	2.00000	0.000	0.000	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							
14	TRA01A25 (Ob./Categ. 5/1)	STONE	12.16000	12.16000	0.000	0.000	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.							
15	TRA01A25P (Ob./Categ. 5/1)	STONE	4.21000	4.21000	0.000	0.000	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM							
Total transport auto din articole de lucrari								45.37000

0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
---	---	-----	-----	---	---	---	---	---

Total t: 45.37000

BENEFICIAR

PROIECTANT